

特別養護老人ホーム「けやき」冷温水機等の修繕工事に係る仕様書

- 1 工事名 特別養護老人ホーム「けやき」冷温水機等修繕工事
 2 工事場所 名取市愛島小豆島字山ノ前 49 番地の 2 特別養護老人ホーム「けやき」
 3 工事概要 既存の A 重油焚き吸収式冷温水発生機及び冷却塔の機器等を撤去し、
 同程度の機器等を新たに設置する

5 工事内容

- (1) A 重油吸収式冷温水機更新 1 基
 既存:直焚吸収式冷温水機 (120RT、ヘビーロード対応) A重油焚き
 【冷:422kw、暖:644kw】
 ※暖房能力 2 ランクアップ仕様
- ア 基礎工事(基本既存分を再使用) 1 式
- イ 搬入搬出路の確保及び資器材の撤去処分並びに新規機材の搬入・設置等 1 式
- ・ 既存冷温水機の撤去
 - ・ 既存冷温水機溶液の抜き取り処分
 - ・ 新規冷温水機の搬入据付
 - ・ 機器の保温・保冷工事
 - ・ 煙道の工事(既存撤去含む)
 - ・ 煙道の断熱工事
 - ・ 産廃等処分費
 - ・ 新規冷温水機の試運転調整費
- ウ 配管用炭素鋼鋼管(白)
- ・ 規格 150 12メートル 1 個
 - ・ 規格 125 8メートル 1 個
 - ・ 規格 20 8メートル 1 個
 - ・ 接手類 1 式
- エ 配管用炭素鋼鋼管(黒)
- ・ 規格 25 8メートル 1 個
 - ・ 接手類 1 式
- オ バタフライ弁ギア 規格 150 2 個
- カ バタフライ弁ギア 規格 125 2 個
- キ ゲート弁(JIS 5k) 規格 20 2 個
- ク 温度計圧力計 8 個
- ケ フレキシブル継手 規格 150(球形) 2 個
- コ フレキシブル継手 規格 125(球形) 2 個
- サ 菅支持金物 1 式

シ	消耗雑材料		1 式
ス	既設管撤去及び新設配管工事		1 式
セ	水抜き、水張工事		1 式
ソ	保温工事		1 式
タ	電源通信線配管・配線工事		1 式
チ	運搬交通費及び現場管理費等		1 式
(2)冷却塔更新			1 基
既存:角型低騒音型120RT用			
5. 5kw3Φ200V			
ア	基礎工事(基本既存分を再使用)		1 式
イ	搬入搬出路の確保及び資器材の撤去処分並びに新規機材の搬入・設置等		1 式
	・ 既存冷却塔の撤去及び廃棄処分費		
ウ	配管用炭素鋼鋼管(白)		
	・ 規格 150 15メートル		1 個
	・ 接手類		1 式
エ	塩ビライニング管		
	・ 規格 VB 25 8メートル		1 個
	・ 接手類		1 式
オ	塩ビライニング管		
	・ 規格 VP 50 4メートル		1 個
	・ 接手類		1 式
カ	バタフライ弁ギア 規格 150		3 個
キ	ゲート弁(JIS 5k) 規格 25 コアタイプ		4 個
ク	ゲート弁(JIS 5k) 規格 20 コアタイプ		1 個
ケ	ゲート弁(JIS 5k) 規格 50		1 個
ケ	Y型ストレーナー 規格 150		1 個
コ	Y型ストレーナー 規格 25 コアタイプ		1 個
サ	フレキシブル継手 規格 150(球型)		2 個
シ	フレキシブル継手 規格 150×700L(ゴム製)		2 個
ス	フレキシブル継手 規格 25×300L(ゴム製)		2 個
セ	圧力計		1 個
ソ	屋上配管架台工事及び消耗雑材料		1 式
タ	既設管撤去及び新設配管工事		1 式
チ	冷却水ポンプオーバーホール 規格 100×80FS4k515		1 式
ツ	電源線配管・配線工事(撤去含む)		1 式

テ 水質管理装置更新	1式
ト 塗装工事	1式
ナ 撤去材処分費	1式
ニ 運搬交通費及び現場管理費等	1式